

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Figa</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		18. 10. 2017	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22	
				24 DP H 20,00 % z	
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis				<b>E Prípochty a odpochty</b>	
				26 Dodávky objednávateľa	
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie	
Pečiatka				Pečiatka	

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Figa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 18. 10. 2017

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	KS	CPV	CPA
2017_10	Figa							
1	Stavebná časť							

**Celkom**

# ROZPOČET

Stavba: Figa

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## 6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE

1	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	118,000			
---	-----------	--	----	---------	--	--	--

## HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1.9 m	m2	263,940			
3	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	263,940			
4	962032641	Búranie muríva komínov nad strechou na maltu MC	m3	2,000			
5	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1.5 m2	kus	28,000			
6	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	9,000			
7	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 1 m2	m2	35,225			
8	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	13,825			
9	968075880	Vybúranie kov. mreží	m2	51,245			
10	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	15,987			
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,987			
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	239,805			
13	979089411	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06 ), nebezpečné	t	6,060			
14	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	7,000			
15	995117910	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901. 170902. 170903 uvedené. 17 09 04 (O)	t	9,927			
16	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	24,560			

## PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV

### 713 Izolácie tepelné

17	713111123	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom. pripevnenie na trne	m2	263,940			
18	6315A0135	Doska izolačná Nobasil MPS hr.200mm 600x1000mm	m2	269,219			
19	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie D+M	m2	263,940			
20	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%				

### 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

21	-1	Okná a dvere plastové	EU R	1,000			
22	767000005	D+M striešky nad vstupom	EU R	1,000			
23	767392801	Demontáž krytín striech nitivaných	m2	19,969			
24	7679968011	Demontáž mreží	sub	1,000			
25	767996806	Demontáž prekrytia vstupu	EU R	1,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				

## 762 Konštrukcie tesárske

27	762332933	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov. plocha 224-288 cm2	m	150,000			
28	605151500	Hranol SM 1 000-600	m3	4,500			
29	762341610	Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	59,619			
30	6072B0103	Doska drevoštiepková OSB 3. hr.12 mm	m2	65,581			
31	762341811	Demontáž debnenia striech rovných. z dosiek hrubých	m2	452,827			
32	762342202	Montáž latovania striech. rozpätie do 22 cm. vrátane vyrez. otvor. do 0.25 m2	m2	452,827			
33	762342204	Montáž kontralatí. rozpätie 80-120 cm	m2	452,827			
34	605171125	Strešná lata 4x5cm SM 1 0-600cm	m	2 500,000			
35	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	10,287			
36	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%				

## 764 Konštrukcie klampiarske

37	764174117	MASLEN škridloplech. sklonu od 30° do 45°	m2	452,827			
38	764174227	MASLEN škridloplech. hrebenáč sedlový 2 m r.š.410 mm sklon od 30° do 45°	m	21,745			
39	764174286	MASLEN škridloplech. bočné lemovanie 2 m r.š.310 mm do 30°	m	2,580			
40	764174327	MASLEN škridloplech. odkvapové lemovanie 2 m r.š.250 mm sklon od 30° do 45°	m	98,110			
41	764174347	MASLEN škridloplech. úžľabie 2 m r.š.500 mm od 30° do 45°	m	6,100			
42	764174432	MASLEN škridloplech. snehová zábrana s butyl tesnením sklonu od 30° do 45°	kus	150,000			
43	764174487	MASLEN škridloplech. prechod rôznych skl. 2 m r.š.310 mm od 30° do 45°	m	43,300			
44	764179161	Montáž krytín s uprav povrchom škridlové tabule - lemovanie komína v ploche	m2	1,500			
45	764352205	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-	m	95,690			
46	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330. nad 30° do 45°	m	95,690			
47	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	7,000			
48	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	17,100			
49	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	35,000			
50	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	35,000			
51	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				

## 765 Krytiny tvrdé

52	765321810	Demontáž do sute z AZC štvorcov na debn. s lepenkou	m2	432,858			
53	765321840	Demontáž do sute z AZC štvorcov prípl. za sklon do 45°	m2	432,858			
54	765901250	Pokrytie striech fóliou Tyvek HD Soft hydroizolačná difúzna	m2	452,827			
55	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%				

## 783 Nátery

56	783782203	Nátery tesárskych konštr. Bochemit QB	m2	280,000			
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--	--	--

## M PRÁCE A DODÁVKY M

57	NUS	Náklady umiestnenia stavby		1,000			
58		Zariadenie staveniska		1,000			

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
59		Prevádzkové vplyvy		1,000			
60		Sťažené podmienky		1,000			
61		Lehota výstavby v celých kalendárnych dňoch	endárny	115,000			

**Celkom**